DIRECTIVAS Y CERTIFICADOS

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN

VAYCOM suministra las válvulas de acuerdo con la información de servicio facilitada por el cliente. El cliente es responsable de asegurar que dicha información refleja los requisitos específicos y las condiciones de trabajo de la instalación.

La aplicación de referencia es el servicio con líquidos industriales. Para otras aplicaciones, contacte con VAYCOM para evaluar los requisitos de marcado y la disponibilidad.

DIRECTIVAS EUROPEAS

2006/42/CE - MÁQUINAS

Para válvulas de guillotina automatizadas con accionamientos neumáticos, hidráulicos o eléctricos.

2014/34/UE - ATEX Ex

La disponibilidad está sujeta a la configuración de la válvula y a los requisitos específicos de la aplicación. Consulte con VAYCOM la certificación aplicable y las condiciones de suministro. Los rangos de disponibilidad se indican en la página siguiente.

ACS - CONFORMIDAD SANITARIA

Válvula KS de acero inoxidable: DN50 a DN600.

Válvula KSBP de polímero: DN50 a DN150.

Contacte con VAYCOM para más información sobre la configuración certificada y la documentación correspondiente.

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ISO 9001:2015

VAYCOM ENGINEERING

DIRECTIVAS Y CERTIFICADOS

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

DISPONIBILIDAD ATEX

ATEX 0/20

VÁLVULA / EQUIPO	TAMAÑOS
KS / KS LUG	DN50-DN600
KSHP	DN80-DN250 (DN300-DN600 bajo consulta)
KM	DN50 - DN600
KTL	DN50 - DN600
KSB	DN50-DN300 (DN350-DN600 bajo consulta)
KQ	150x150-600x600 mm

ATEX 1/21

VÁLVULA / EQUIPO	TAMAÑOS
KS / KS LUG	DN50-DN600
KSHP	DN80-DN250 (DN300-DN600 bajo consulta)
KM	DN50 - DN600
KTL	DN50 - DN600
KSB	DN50-DN300 (DN350-DN600 bajo consulta)
KQ	150x150-600x600 mm
DAMPER DB	DN300 - DN1200
DAMPER DI	DN300 - DN1200
PW17	200x200-1200x1200 mm
Cilindros neumáticos	Ø100 - Ø300 mm

ATEX 2/22 - AUTOCERTIFICACIÓN

Misma disponibilidad que para ATEX 1/21.

CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN

En válvulas automatizadas, la evaluación de conformidad debe contemplar tanto la válvula como el conjunto válvula-accionamiento. En válvulas manuales o de eje libre, la evaluación de la aplicación debe considerar la continuidad eléctrica y los requisitos de instalación y mantenimiento de la zona ATEX especificada.

Confirme con VAYCOM la configuración y la documentación antes del pedido.